Lönsam smart elektrifiering av mindre täkter"

Bilaga 1

	Täktnamn	Kommun	Ägare	Effekt kVA	Prod per år ton o veckor	Anslutnings-avgift tkr			Täktnamn
1	Strömsberg	Tierp	Jehander	1 000	135 kt 12 v	600 ink trafo	Jonsson L120-30 765 kW, L550-00 600 kW, Metso Barmark 7150 320 kw	Utvidgning	Strömsberg
2	Norrsätra	Sollentuna	ABT-bolagen	1 000	205 kt 35 v	350	Metso LT116-2 & HP300, Jonssson 1208/-5500, Sandvik Mulle 4800 & 440E-1,		Norrsätra
3	Kungsängenkross	Upplands-Bro	ABT-bolagen	1 000	175 kt 27 v	500	Svedala H6000, Sandvik 1511, UF 320 (Sortering)		Kungsängenkross
4	Ullna Återvinning	Täby	ABT-bolagen	efter 2022					Ullna Återvinning
5	Kolmetorp	Motala	NCC	1 000	170 kt 8 v		Mulle 4000		Kolmetorp
6	Gökhem	Falköping	NCC	1 000	300 kt 28 v	93	Mulle 4000		Gökhem
7	Kalsås	Uddevalla	NCC	1 000	100 kt 9 v	?	???		Kalsås
8	Älvnäs	Ekerö	NCC	800	100 kt 15v	700	Dubbelkross J&S 1208 + 4000/550		Älvnäs
9	Sneby	Enköping	NCC	6 000	400 kt 31/8 v	1 100	Beror på om HSP eller LSP finns att tillgå		Sneby
10	Tranås	Tranås	NCC	1 000	150 kt 13 v	100	Mulle 4000		Tranås
11	Wallhamn	Stenungsund	NCC	HSP finns	130 kt 15 v	1 500	Dubbelkross		Wallhamn
12	Orrliden	Skellefteå	MTAB	500/800	70 kt 10 v	20/31	Metso Lt-140 400kVA & Lt-110 300 kVA, Dubbelkross 1208, 5500 650kVA	Metso C-80, Gp-300 500 kW & Gp-300 500 kW	
13	Daglösten	Skellefteå	MTAB	500/800	105 kt 15 v	20/31	Se ovan	Metso 1560 500kVA & Lt-300 GPB 500 kW, Sandvik UH-640 650 kW	
14	Bygdsilum	Skellefteå	MTAB	500/800	105 kt 15 v	20/31	Se ovan	kubisator 400kVA	Bygdsilum
15	Bodbyn	Skellefteå	MTAB	500/800	70 kt 10 v	20/31	Se ovan		Bodbyn
16	Alkvettern	Robertsfors	MTAB	500/800	105 kt 15 v	20/31	Se ovan		Alkvettern
17	Bro	Gotland	Gotlands Åkeri	500/800	140 kt 17 v	150/240	Mobil förkross och stackerband för lagerläggning sen Nordberg NW 300 HPD	Elnät finns	Bro
18	Etelhem	Gotland	Gotlands Åkeri	500	170 kt 25 v	150			Etelhem
19	Täglings	Gotland	Roma Grus	efter 2022					Täglings
20	Tibble	Gotland	Roma Grus	cirka 2021					Tibble
21	Rönnbäcken	Skellefteå	Skanska	1100	450 kt 45 v	900	Jonsson 1208, 4800, 5400 *b = bruttoeffekt utan sammanräkningsfaktor?*		Rönnbäcken
22	Sälhsjön	Gävle	Skanska	1100	300 kt 39 v	900	Jonsson 1208 förkross, 2-stegskross Jonssons 4800, 3-stegskross Jonssons 5400S	Tunnelmatare stackläggare 30 m Sorteringsverk Jonsson w340	
23	Erikslund	Västerås	Skanska	1000	250 kt 8v	500	Jonsson 1208/4800		Erikslund
24	Bugärde	Härryda	Skanska	800	430 kt 50v	1100	Jonsson 1208, 6800, 5400 matarstation WF1030 Stackerband Trackconveyer		Bugärde
25	Bleckenstad	Mjölby	Swerock	1000	125 kt 20 v				Bleckenstad
26	Kimme	Boxholm	Swerock	520	100 kt 15 v				Kimme
27	Hagby	Vagnhärad	Swerock	1000	300 kt 52 v	555			Hagby
28	Hagnesta	Nyköping	Swerock	1000	200 kt 40 v	365			Hagnesta

Jehander	Mats Björkryd 08-625 63 04
ABT-bolagen	Jonas Alterteg 073-982 19 10
NCC	Kristoffer Hofling 0700-88 84 37
MTAB	Johannes Boström 073-073 29 63
Gotlands Åkericentral	Ronnie Smittsarve 072-533 37 13
Roma Grus	Emil Höglund 070-735 35 96
Skanska	Magnus Niklasson 070-517 29 52
Swerock	Peter Andersson 0733-84 77 80